

R O M Ȃ N I A
J U D E T U L C L U J
C O M U N A S Ȃ N P A U L
- C O N S I L I U L L O C A L -

Sânpaul, Str. Principală nr. 195, județul Cluj; telefon / fax: 0264-282810, 0264-282805
www.sanpaulcluj.ro

H O T Ȃ R Ȃ R E A nr. 108
din 20.12.2024

privind aprobarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, pentru obiectivul de investiții
„Extindere și modernizare rețele de apă și apă uzată din Comuna Sânpaul, Județul Cluj”,
finanțat prin PNDL, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la
bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul Local al Comunei Sânpaul, întrunit în ședință extraordinară din data de 20.12.2024;
- având în vedere necesitatea, oportunitatea și urgența finalizării investiției **„Extindere și modernizare rețele de apă și apă uzată din Comuna Sânpaul, Județul Cluj”**;
- luând în considerare referatul compartimentului de resort nr. 5790 din 17 decembrie 2024 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sânpaul, județul Cluj;

În conformitate cu prevederile:

- art. 120, alin. 1, și art. 121, alineat 1 și 2 din Constituția României;
 - art. 3, 4 și 6 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 - art. 7, alin. 2, din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
 - OUG nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (PNDL) precum și a Normelor metodologice de aplicare ale acesteia;
 - art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
- În temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,**

H O T Ȃ R Ȃ S T E

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică – Proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții **„Extindere și modernizare rețele de apă și apă uzată din Comuna Sânpaul, Județul Cluj”**, finanțat prin Programul național de dezvoltare locală (PNDL) cu contractul 3194/24.04.2018 încheiat cu MDLPA, întocmită de Caloria SRL, înregistrată la Comuna Sânpaul cu nr. 1829 din 10.07.2020.

Art. 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții **„Extindere și modernizare rețele de apă și apă uzată din Comuna Sânpaul, Județul Cluj”**, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții **„Extindere și modernizare rețele de apă și apă uzată din Comuna Sânpaul, Județul Cluj”**, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Sânpaul a sumei de 284.522,17 lei cu TVA reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28 din 10 aprilie 2013.

Art. 5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri și urmărirea realizării investiției, se încredințează primarul comunei Sânpaul județul Cluj.

Art. 6. Comunicarea prezentei hotărâri se va face de către secretarul comunei Sânpaul, în termenul și condițiile prevăzute de lege.



CONTRASEMĂNĂ
SECRETAR GENERAL
POGĂCIANU COSMINA-MIHAELA

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019, prezenta hotărâre a fost adoptată cu:

Număr consilieri în funcție :	11
Număr consilieri prezenți:	10
Hotărâre adoptată cu : voturi pentru :	10
abțineri:	0
împotrivă:	0

Anexa 1 la PHCL din 17.12.2024 – Extindere și modernizare rețele de apă și apă uzată din comuna Sânpaul, Județul Cluj

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții – **Extindere și modernizare rețele de apă și apă uzată din comuna Sânpaul, Județul Cluj**

Topa Mică:

- rețea de distribuție apă (Ø 63, 90 și 110) – 9.129,00 metri;
- o stație de pompare;
- 28 cămine de vane;
- 182 brașamente Ø 25 până la limita de proprietate;
- 3 hidranți subterani Ø 100;
- rețea de canalizare gravitațională și sub presiune (Ø 250 și 90) – 9.983,00 metri;
- 2 stații de pompare;
- 149 cămine de vizitare Ø 800 din beton;
- 182 brașamente Ø 160 până la limita de proprietate.

Sumurducu

- rețea de aducțiune și distribuție apă (Ø 63 și 90) – 5.804,75 metri;
- o stație de pompare;
- un rezervor de apă de 50 m³;
- 16 cămine de vane;
- 58 brașamente Ø 25 până la limita de proprietate;
- rețea de canalizare gravitațională și sub presiune (Ø 250 și 90) – 4.311,10 metri;
- 3 stații de pompare;
- 130 cămine de vizitare Ø 800 din beton;
- 58 brașamente Ø 160 până la limita de proprietate.

Valoarea investiției este de 10.708.751,85 lei din care:

- finanțare prin PNDR – 10.424.199,68 lei;
- bugetul local - 284.522,17 lei.

OBIECTIV: LOT 1: MODERNIZARI SI EXTINDERI LA REțele DE APA SI APA UZATA DIN COMUNA SÂNPAUL- Sumurducu
Beneficiar: COMUNA SINPAUL
Proiectant: CALORIA SRL
Executant: AWE INFRA SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului	42,037.03	42,037.03
2.1	Drumuri acces	23,135.43	23,135.43
2.2	Bransamente electrice rețea alimentare cu apă	7,569.80	7,569.80
2.3	Bransamente electrice rețea canalizare menajeră	11,331.80	11,331.80
3.5	Proiectare	50,000.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	50,000.00	0.00
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului	6,000.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	4,000.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2,000.00	0.00
4	Investiția de bază	3,199,213.87	2,346,495.55
4.1.1	Rețea aducțiune apă	298,012.52	298,012.52
4.1.2	Rețea distribuție apă	221,963.18	221,963.18
4.1.3	Camine din beton distribuție	210,652.63	210,652.63
4.1.4	Hidranți de incendiu	7,576.78	7,576.78
4.1.5	Subtraversări Foraje	16,159.81	16,159.81
4.1.6	Subtraversări prin săpătură deschisă	14,074.88	14,074.88
4.1.7	Bransamente apă	37,336.70	37,336.70
4.1.8	Rezervor acumulare apă și stație clorinare	227,151.96	52,624.96
4.1.9	Stație de pompare apă potabilă	153,097.33	20,906.01
4.1.10	Instalații electrice rețea alimentare cu apă	15,324.93	15,324.93
4.1.11	Imprejmuiri	37,464.07	37,464.07
4.1.12	Conducta de canalizare gravitațională	619,219.12	619,219.12
4.1.13	Conducta de canalizare refulată	50,299.61	50,299.61
4.1.14	Camine de vizitare	650,574.06	650,574.06
4.1.15	Racorduri proprietăți	57,180.97	57,180.97
4.1.16	Stații de pompare rețea canalizare menajeră	569,885.12	23,885.12
4.1.17	Probe tehnologice și teste	13,240.20	13,240.20
5.1	Organizare de șantier	22,643.19	22,643.19

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: LOT 1: MODERNIZARI SI EXTINDERI LA REțele DE APA SI
APA UZATA DIN COMUNA SÂNPAUL- Sumurducu**

1	2	3	4
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	22,643.19	22,643.19
5.1.1.1	Organizare de șantier	22,643.19	22,643.19
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		3,319,894.09	2,411,175.77
TVA 19 %		630,779.88	458,123.40
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		3,950,673.97	2,869,299.17

1 euro = 4,52 lei, curs la data de 4/3/2018

Executant,

Director General,



OBIECTIV: LOT2: MODERNIZARI SI EXTINDERI LA REȚELE DE ȚAPA SI APA UZATA DIN COMUNA
Beneficiar: SÂNPAUL- Topa Mica
Proiectant: COMUNA SINPAUL
Executant: CALORIA SRL
 AWE INFRA SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv


Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	11,658.42	11,658.42
2.1	Bransamente electrice retea alimentare cu apa	3,784.90	3,784.90
2.2	Bransamente electrice retea canalizare menajera	7,873.52	7,873.52
3.5	Proiectare	84,000.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	84,000.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	7,000.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	5,000.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	2,000.00	0.00
4	Investitia de baza	5,315,197.51	4,420,683.19
4.1.1	Retea distributie apa	1,143,219.55	1,143,219.55
4.1.2	Camine din beton distributie	479,518.18	479,518.18
4.1.3	Hidranti de incendiu exteriori	7,642.09	7,642.09
4.1.4	Subtraversari Foraje	42,374.85	42,374.85
4.1.5	Bransamente apa	119,380.40	119,380.40
4.1.6	Statie de pompare apa potabila	170,047.23	16,655.91
4.1.7	Instalatii electrice retea alimentare cu apa	1,270.11	1,270.11
4.1.8	Conducta de canalizare gravitationala	1,224,094.79	1,224,094.79
4.1.9	Conducta de canalizare refulata	498,017.65	498,017.65
4.1.10	Camine de vizitare	738,381.07	738,381.07
4.1.11	Racorduri proprietati	112,866.77	112,866.77
4.1.12	Statii de pompare retea canalizare menajera	379,712.08	15,712.08
4.1.13	Probe tehnologice si teste	13,197.44	13,197.44
4.2.3	Statie de epurare	385,475.30	8,352.30
5.1	Organizare de santier	22,081.64	22,081.64
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	22,081.64	22,081.64
5.1.1.1	Organizare de santier	22,081.64	22,081.64
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: LOT2: MODERNIZARI SI EXTINDERI LA REțele DE APĂ SI
APA UZATA DIN COMUNA SĂNPAUL- Topa Mica**

1	2	3	4
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		5,439,937.57	4,454,423.25
TVA 19 %		1,033,588.12	846,340.40
TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA)		6,473,525.69	5,300,763.65

1 euro = 4.52 lei, curs la data de 4/3/2018

Executant,



Director General,