

CAIET DE SARCINI

Pentru atribuirea contractului de achizitia publica de servicii
,,PRESTARI SERVICII EXPLOATARE FORESTIERA LA
Primaria Sânpaul

cu respectarea prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016.

Procedura: LICITATIE DESCHISA

SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI

Prestatorul se obliga sa respecte in cadrul fiecarui parchet de exploatare urmatoarele reguli care devin sarcini obligatorii:

1. 1.1. în cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințisului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafață cu semințis prevăzută în procesul verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare. Valoarea pagubelor pentru semințis prejudiciat peste limitele prevăzute mai sus, se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere. Pe suprafețele cu semințis prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor executate, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împaduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puietilor prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din garantia de bună execuție depusă de prestator, pe baza de deviz. ;

2. 1.2. tăierea arborilor se face cât mai de jos, astfel încât înalțimea cioatei, masurată în partea de amonte, să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii mai groși de 30 cm să nu depășească 10 cm ;

3.1.3. cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și celelalte specii de rašinoase, prin curelare ;

1.4. în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare ;

1.5. colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de exploatare aprobată, materializate pe teren cu ocazia predării parchetului. Nu se permite tărârea sau semitărârea lemnului pe drumul auto forestier ;

- 1.6. în perioadele de înghet-dezghet sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel ;
 - 1.7. arborii nemarcați de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, tăruși și manșoane ;
 - 1.8. se vor amplasa lungoane pe marginea căilor de scos apropiat, atât pentru siguranța transportului cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea arborilor în afara căilor de scos apropiat (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor) ;
 - 1.9. se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;
 - 1.10. personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor ;
 - 1.11. colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semință, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren;
 - 1.12. scosul materialului lemnos se face prin tărâre sau semitărâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitărâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;
 - 1.13. depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturlilor, evitându-se căile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor și văile;
 - 1.14. lungimea trunchiurilor și catargelor transportate cu tractor, nu va depăși 12 metri, dacă nu sunt alte prevederi ;
 - 1.15. în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor în aval;
- m) tărârea sau semitărârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;
- 1.16. materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere;
 - 1.17. pentru absorbția scurgerilor accidentale de combustibil sau lubrifianti, fiecare utilaj pentru scos apropiat va fi dotat cu extintor, săculeț sau cutie cu rumeguș/nisip;
 - 1.18. în situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierarea de rumeguș sau nisip, care va fi ulterior adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare; se va întrerupe imediat activitatea utilajului și se va trece la remedierea completa a defecțiunilor ;
 - 1.19. alimentarea utilajelor cu combustibili sau lubrifianti, se va face în locuri special amenajate ;
 - 1.20. prestatorul va raspunde ca în parchet și zona limitrofă acestuia, colectarea deseurilor de orice tip să se facă în tomberoane sau containere etanșe, care se vor evacua și depozita, cu respectarea legislației specifice în vigoare ;
-
- 1.21. în cazul precipitațiilor abundente sau a altor factori meteorologici perturbatori, se vor sista lucrările de exploatare și se vor iniția demersurile pentru încheierea de procese verbale de constatare, conform prevederilor Instrucțiunilor aprobată prin OMMP nr. 1540/2011;
 - 1.22. la intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere din părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor și evitarea acumulațiilor de aluviuni pe drum;
 - 1.23. se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;
 - 1.24. în zona parchetului prestatorul are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să preda drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatarii;
 - 1.25. în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligația de a efectua remedieri pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina prestatorului (garanția de bună execuție);
 - 1.26. la terminarea exploatarii, curățarea parchetului și a suprafeței afectate de produse accidentale, de resturi de exploatare – crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios – se face de către prestator ;

- 1.27. la tăierile rase în arboretele de rašinoase și în substituiri – refaceri, precum și la toate tăierile fără restricții următe de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri (martoane) cu o lățime maximă de 1,0 – 2,0 m, intrerupte din 20 în 20 m cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanță între șiruri pe curba de nivel de 15 – 20 m ;
- 1.28. la tăierile de produse principale cu restricții și la cele accidentale cu regenerare naturală-declansată resturile de exploatare se strâng de preferință pe cioate, în gramezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului ;
- 1.29. în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor sau în cele situate lângă drumurile naționale și județene resturile de exploatare se strâng în gramezi ordonate ;
- 1.30. la terminarea exploatarii parchetului se interzice lăsarea de resturi de exploatare pe potecile și cărările de interes turistic, pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor ;
- 1.31. nivelarea căilor de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului după terminarea lucrărilor ;
- 1.32. la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni, al cărei volum a fost estimat prin suprafete de probă :
- 1.33. exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor, exceptie facând arborii însemnatii cu litera " M " - lemn mort, arbori care nu fac obiectul exploatarii, care se predau pe teren și se vor înscrie în procesul verbal de predare spre exploatare, urmând ca la finele lucrării să se preia pe bază de inventar și să fie menționați în procesul verbal de reprimire. În cazul arborilor pe picior, însemnatii cu litera " M " - lemn mort, se va stabili și materializa pe teren o zonă de siguranță din punct de vedere al SSM, zonă în care se va interzice deplasarea ;
- 1.35. doborârea arborilor se execută în afara suprafetelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcați ;
- 1.36. la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis; scosul lemnului se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau înghețat și prin semitârâre sau suspendare în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;
- 1.37. lemnul subțire se exploatează concomitent cu cel gros ;
- 1.38. corhanitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat ;
- 1.39. operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare forestiere vor urmări să înlocuiască tehnologiile de colectare a lemnului prin târâre și semitârâre cu cele prin suspendare sau semisuspendare ;
- 1.40. coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnosă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încat prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințisului ;
- 1.41. Prestatorul este obligat să organizeze exploatarea masei lemnosă în cadrul termenelor prevăzute în autorizațiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare ;
- 1.42. în cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția de bună execuție constituită în acest scop înainte de autorizarea parchetului ;
- 1.43. în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către prestator. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către prestator, aplicându-se și amenziile conform legii. Achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și(sau) să opreasă transportul de masă lemnosă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini sau a legislației aferente în vigoare ;
- 1.44. pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată, achizitorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale ;

1.45. amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încarcat, etc., se stabilește împreună cu prestatorul, marimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente ;

1.46. suprafetele menționate mai sus se cuprind în autorizația de exploatare și în procesul verbal de predare-primire și se reprimă în cel mult 30 zile de la reprimarea parchetului. Depășirea termenului de 30 zile se sanctionează ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective ;

1.47. se vor lua măsuri de protejare a zonelor importante din punct de vedere al biodiversității, evidențiate pe schița parchetului și menționate în procesul verbal de predare spre exploatare ;

Se interzice cu desăvârșire:

1.48. menținerea în pădure a lemnului de rašinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie – 01 octombrie. Se exceptează de la aceasta regulă lemnul de rašinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, dar nu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile ;

1.49. tăierea arborilor nemarcați ;

1.50. depozitarea de materiale lemnoase în albiile păraielor și văilor sau în locuri expuse viiturlor

1.51. lăsarea în parchete și în suprafetele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafața parchetelor și a suprafetelor afectate de produse accidentale, de-a lungul vailor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul ;

1.52. aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană – varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care scos-propriatul se realizează cu funicular sau suspendat ;

1.53. se interzice lăsarea, la terminarea exploatarilor, de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;

1.54. părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate ca atare în teren;

1.55. corhănîtul lemnului direct în albia păraielor ;

1.56. colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, prestatorul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza proceselor verbale de constatare întocmite și însușite de ocolul silvic;

1.57. colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podețe sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheăță ;

1.58. aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile păraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deșeuri etc.;

1.59. colectatul prin tărâre și semitărâre a materialului lemnos pe drumul auto;

1.60. circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogășe mai mari de 10 cm;

1.61. folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritului este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru, și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. În zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumurile pe perioada folosirii lor, iar la reprimare să le predea la starea tehnică initială (cea de la începerea exploatarii) ;

1.62. spalarea utilajelor în albia cursurilor de apă.

2. DOTAREA PARCHETULUI CU INSTALAȚII DE SCOS – APROPIAT ȘI TRANSPORT

2.1. posibilitățile de exploatare a lemnului, precum și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânăturii, etc);

2.2. amplasarea drumurilor de tractor se va face astfel încât traseele acestora să evite zonele care impun un volum mare de lucrări, necesare pentru construirea și amenajarea acestora;

- 2.3. se va evita amplasarea drumurilor de tractor de-a lungul cursurilor permanente de apă, la o distanță mai mica de 10 m de acestea;
- 2.4. drumurile de tractor folosite la scos – apropiatul lemnului în zonele de deal și munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semințis viabil;
- 2.5. drumurile de tractor se vor amplasa evitându-se zonele mlaștinoase, zonele cu stâncării și orice alte zone cu ecosisteme fragile, identificate și specificate de reprezentanții ocolului silvic;
- 2.6. lațimea platformei se realizeaza de maximum 4 m, luându-se masuri de consolidare si de stabilizare a taluzurilor;
- 2.7. proiectarea curbelor se va face cu o rază suficient de mare (min .12m), astfel încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau în caz contrar se va limita prin proiectul tehnologic lungimea maximă la care se vor secționa trunchiurile arborilor la ciaotă;
- 2.8. se va evita traversarea cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;
- 2.9. la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheăță, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podeje din trunchiuri de lemn;
- 2.10. reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic;
- 2.11. amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu prestatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 m.p. pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalații de scos permanente;
- 2.12. drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cel puțin cu var sau vopsea, prin aplicarea pe arborii limitrofi a semnului " T";
- 2.13. construirea drumurilor de tractor pe versanți se realizează numai dacă pantă este de până la 25 grade, fără a afecta stabilitatea versanților;
- 2.14. în cazul instalării de funiculară lațimea culoarului la nivelul sarcinii va fi de maximum 4 m la funicularele cu două carucioare și de 6 m la cele cu un singur carucior ; punctele de încarcare și descarcare se amplasează în afara suprafețelor cu semințis ; arborii folositi pentru ancorare nu se elaghează și se protejează prin manșoane, iar arborii suport se pun în valoare odată cu traseul funicularului ;
- 2.15. se vor amplasa tuburi din beton sau podeje din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheăță sau când acesta nu oferă suficientă rezistență;
- 2.16. proiectarea acestor instalații rămâne în sarcina prestatorului urmând ca execuția lor sa se facă cu aprobarea ocolului silvic.După terminarea lucrărilor de exploatare, prestatorul este obligat să dezafecteze instalațile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grăjduri, cabane, etc) cu excepția celor acceptate de ocol sa ramâna pe teren, în interesul gospodăririi silvice;
- 2.17. căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se niveleză sau repară de către prestator în perioada de exploatare a masei lemnioase, astfel ca la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate;
- 2.18. suprafețele din instalații, rampele etc., cuprinse în autorizația de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul;

3. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII IN PARCHET

3.1. Prestatorul este direct răspunzător de organizarea activității de exploatare, sens în care, răspunde de orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc).

Prestatorul este obligat:

3.2. să introduca pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobată de ocol;

3.3. să foloseasca pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzatoare lucrărilor ce se execută;

- 3.4. să nu foloseasca utilaje cu senile la scos -apropiatul lemnului;
- 3.5. să respecte normele de sănătate și securitate a muncii prevazute de legislația în vigoare ;
- 3.6. să ia toate masurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor, în parchetele, suprafetele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum și la alte obiective care le aparțin, situate în padure;
- 3.7. să intervina la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe achizitorul ;

În cazul în care prestatorul refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din padurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an .

ANEXA 3 C

Nr. lot	OS	PARTIDA			UP	ua	Sup.	Natura produsului	VOLUM		Pret pornire lei/mc	Valoarea totala RON	Garantie RON
		Sumal	Nr.	Denumire					Total	Valorificabil			

18.II. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET

> Efectuarea serviciilor de exploatare constau în:

- doborât, secționat, adunat, scos, apropiat în platforma primară,
- curățarea parchetelor de resturi de exploatare (dacă este cazul) conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare
- fasonarea în steri a lemnului de foc conform devizelor de exploatare a parchetelor
- sortarea masei lemnoase în platforma primară pe tasoane, conform STAS- urilor în vigoare și specificațiile achizitorului, pentru loturile prezentate în Caietul de sarcini.
- > La sortarea masei lemnoase pe tasoane în platforma primară, se vor utiliza standardele naționale în vigoare:
- SR 1294: 1993 – lemn rotund de răšinoase pentru industrializare;
- SR 2024: 1993 – lemn rotund de fag pentru industrializare
- SR 3302: 1993– lemn rotund de diverse specii tari și moi pentru industrializare
- SR 5170: 1973 – lemn rotund de răšinoase și foioase pentru industrializare și construcții
- SR 259: 1984 – lemn rotund și despicate pentru industria celulozei și hârtiei
- SR 2340:1980 – lemn de foc,

fără a se limita doar la acestea, în funcție de natura produsului partizii, respectiv de specificațiile achizitorului.

> Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc) rămâne în exclusivitate în răspunderea celui care executa exploatarea.

19.Titularul autorizației de exploatare este obligat:

- > să introducă pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobată de ocol;
- > să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se executa;
- > să nu folosească utilaje cu senile la scos -apropiatul lemnului,
- > să respecte normele de sănătate și securitate a muncii prevăzute de legislația în vigoare
- > să ia toate masurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor, în parchetele, suprafetele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum și la alte obiective care le aparțin, situate în pădure.
- > să intervînă la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației de exploatare.

20.III. ALTE OBLIGAȚII

- > prezentul Caiet de sarcini se completează cu prevederile O.M.1540/03.06.2011, privitor la termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos și ale Legii 46/2008 - Codul silvic, cu completările și modificările ulterioare.
 - > fișă de evaluare a riscului pentru fiecare post
 - > prestatorul va asigura necesarul echipamentului de protecție a muncii pentru muncitorii care lucrează în parchet și purtarea acestuia de către lucrătorii respectivi;
 - > înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației, prestatorul va prezenta la ocolul silvic Documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM și mediu pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aproba de șeful de ocol.
 - > vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru.
 - > la predarea parchetelor schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare.
-
- > în perioadele de fângheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel pe el.
 - > prestatorul este obligat să pună la dispoziția beneficiarului și instituțiilor cu atribuții de control al regimului silvic, la solicitarea acestora, cazierul tehnic, în vederea consemnării informațiilor solicitate de formular.
 - > titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), cu respectarea strictă a prevederilor O.M.1540/03.06.2011. Panoul va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare.
 - > Răspunderea privind respectarea normelor S.S.M. și P.S.I., pe raza parchetului, revine titularului autorizației de exploatare
 - > În cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnioase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauțiunea).
 - > La reprimirea parchetelor, potecile, cărăriile de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se elibereză de resturi de exploatare, prin strângerea lor în gramezi mici cu aspect ordonat;

20.IV. NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

- > Încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locurile de munca trebuie realizată în funcție de pregătire, starea de sănătate, aptitudinile fizice și psihice ale acestora, corespunzător particularităților și condițiilor proceselor de muncă, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în munca, în vigoare.
- > Lucrătorii trebuie să fie informați asupra riscurilor profesionale specifice fiecărui tip de activitate precum și asupra măsurilor de prevenire stabilite prin instrucțiuni proprii.
- > Este interzisă efectuarea de lucrări în pădure pe timp de ploaie puternică, furtună, condiții de vizibilitate redusă sau alte fenomene meteorologice extreme (caniculă, vânt puternic, etc).
- > Conducătorii locurilor de munca nu vor permite desfășurarea nici unei lucrări înainte de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecție, iar lucrătorii au obligația de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie să fie certificate din punct de vedere al calității de securitate.

21.DISPOZIȚII FINALE

Nerespectarea prevederilor din O.M.nr.1540/2011 atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.

Alte informații:

În prezentul Caiet de sarcini se regăsește lista partizilor (loturilor), în care este prezentat felul tăierii, volumul brut total, volumul pe grupe de specii, unde este amplasata masa lemnioasa și cine este proprietarul acesteia.

Propunerea financiară se va exprima în lei. Preturile din ofertă vor include - toate și orice costuri necesare pentru ca serviciile să corespunda cerintelor din Caietul de sarcini;- toate taxele legale - toate și orice cheltuieli care vor fi angajate de prestator în vederea îndeplinirii sarcinilor prevazute în Caietul de sarcini pe fiecare lot în parte.

INTOCMIT:

